

OU Chválenice

Akce: Oprava střešního pláště

Bramac Classic, klemp. prvky Pz lak.

hromosvod Al vč. revize

	<i>MJ</i>	<i>Množství</i>
Demontáže, bourání		
Dem. stáv. krytiny	m2	220
Dem klemp. prvků	mb	64
Dem. hromosvodu	kpl	1
Dem. komínových těles	m3	1,5
Přesun suti	t	11,2
Odvoz+likvidace	t	11,2
Demontáže, bourání celkem		
Konstrukce tesařské		
M+D laťování /řídké/	m2	220
M+D kontralatí	mb	264
Konstrukce tesařské celkem		
Konstrukce klempířské		
M+D žlab rš 330	mb	56
M+D oplech.konzolí	ks	2
M+D odp trouba pr. 100	mb	24
M+D okapnička rš 200	mb	56
Konstrukce klempířské celkem		
Krytiny tvrdé		
M+D dif. folie Bramac	m2	220
M+D stř. krytiny Bramac Classic	m2	220
M+D nároží	mb	30
M+D hřeben	mb	9
M+D střešního výlez	ks	1
M+D střešní lávka	ks	2
Řezání	mb	70,4
přesun hmot	t	15,7
Krytiny tvrdé celkem		
Ostatní		
M+D hromosvodu	soubor	1
VRN	soubor	1
Ostatní celkem		

Cena celkem

Uvedené ceny v Kč bez DPH